

## 附件

2016—2018 年城市内涝防治重点项目一览表

| 序号         | 类别   | 市县           | 项目名称            | 工程规模                                              | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位          |
|------------|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 总计 276 个项目 |      |              |                 |                                                   | 3567991      |             |             |               |
| 一、高水高排     |      |              |                 |                                                   |              |             |             |               |
| 1          | 高水高排 | 福州市          | 江北城区山洪防治及生态补水工程 | 新建 29.5km 隧洞，穿越北峰山脉，串联八一水库和登云水库，并建设浦口五矿泵站兼顾补水和泄洪。 | 335000       | 2015 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 福州市水利局        |
| 2          |      | 永泰县          | 永泰城区山洪防治工程      | 新建两条截洪沟，长度分别为 1063m、1508m。                        | 500          | 2017 年 7 月  | 2018 年底     | 永泰县水利局        |
| 3          |      | 漳州市          | 靖城园区田沧高排渠防洪排涝工程 | 实施田沧高排渠草坂段长 1540m 和田沧高排渠出水口约 400m                 | 7024         | 2017 年 1 月  | 2017 年 12 月 | 漳州高新区管委会      |
| 4          |      | 漳州市          | 靖城园区田边支渠防洪排涝工程  | 草坂村内高、大社、过碑等片区水系排洪渠道工程，长约 1800m。                  | 5840         | 2017 年 1 月  | 2017 年 12 月 | 漳州高新区管委会      |
| 5          |      | 漳州招商局经济技术开发区 | 白沙排洪渠南侧排水管道工程   | 排水管道长 271m，管径 2.4m。                               | 350          | 2016 年 3 月  | 2016 年 9 月  | 漳州开发区招商置业有限公司 |
| 6          |      | 诏安县          | 诏安县城城区防洪排涝工程    | 治理红坑高排渠 7.44km                                    | 9000         | 2017 年      | 2018 年      | 诏安县水利局        |
| 7          |      | 东山县          | 东山县排洪渠工程        | 新建生态预制块护坡 1.7km                                   | 2450         | 2017 年      | 2018 年      | 东山县水利局        |
| 8          |      | 三明市          | 三明市城区排涝渠治理工程    | 治理排涝渠 5 条，共 5km。                                  | 800          | 2018 年      | 2018 年      | 三明市水利局        |
| 9          |      | 清流县          | 清流县内涝治理工程       | 治理撇洪沟 21 条、排涝沟渠 7 条，共 56.99km。                    | 3623         | 2016 年      | 2018 年      | 清流县水利局        |
| 10         |      | 将乐县          | 将乐县排涝渠道治理工程     | 治理排涝渠道 3 条，共 9.8km。                               | 2700         | 2016 年      | 2018 年      | 将乐县水利局        |
| 11         |      | 永安市          | 永安市永浆村内涝治理工程    | 治理后溪排涝渠、永浆撇洪沟，共 11km。                             | 340          | 2017 年      | 2017 年      | 永安市水利局        |

| 序号        | 类别                | 市县  | 项目名称                            | 工程规模                                                           | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位             |
|-----------|-------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 12        | 高水<br>高排          | 宁化县 | 宁化县城区内涝治理工程                     | 治理排洪沟 3 条, 共 62km。                                             | 3200         | 2017 年      | 2017 年      | 宁化县水利局           |
| 13        |                   | 明溪县 | 明溪县排洪沟治理工程                      | 治理城北、晏坊两条排洪沟, 共 6.3km。                                         | 302          | 2017 年      | 2017 年      | 明溪县水利局           |
| 14        |                   | 大田县 | 大田县排洪沟治理工程                      | 治理东坑头、后边坑两条排洪沟, 共 2.5km。                                       | 330          | 2017 年      | 2017 年      | 大田县水利局           |
| 15        |                   | 长汀县 | 汀江雨水及排洪排涝工程                     | 新建雨水管、截洪沟、排涝站、雨水箱涵等。                                           | 28390        | 2016 年      | 2018 年      | 长汀县水利局<br>长汀县住建局 |
| 16        |                   | 长汀县 | 长汀县黄田背撇洪沟工程                     | 建设撇洪沟 3.1km                                                    | 3100         | 2017 年      | 2018 年      | 长汀县水利局           |
| 17        |                   | 寿宁县 | 寿宁县城区村尾片高排隧洞排涝项目                | 新建排水隧洞 1.1km                                                   | 1600         | 2016 年      | 2017 年      | 寿宁县水利局           |
| 18        |                   | 屏南县 | 屏南县城东排涝隧洞工程                     | 新建排洪隧洞 0.9km                                                   | 1000         | 2016 年      | 2017 年      | 屏南县水利局           |
| 小计 18 个项目 |                   |     |                                 |                                                                | 405549       |             |             |                  |
| 二、排涝泵站建设  |                   |     |                                 |                                                                |              |             |             |                  |
| 19        | 沿江排<br>涝闸/<br>站工程 | 福州市 | 五四排涝站改造                         | 对泵站出水口进行改造, 使出水口往下游倾斜; 更换老旧水泵和电气设备; 建设拦污栅和清污机; 改造双电源, 提高供电可靠性。 | 1650         | 2016 年 10 月 | 2017 年 4 月  | 福州市城管委           |
| 20        |                   | 福州市 | 江北城区两座排涝站改造提升工程——魁岐二站提升改造       | 魁岐二站建设, 新增排涝能力 80m³/s。                                         | 24300        | 在建          | 2016 年 5 月  | 福州市水利局           |
| 21        |                   | 福州市 | 江北城区两座排涝站改造提升工程——东风排涝站提升改造      | 东风排涝站排涝能力提升至 80m³/s                                            | 23000        | 2016 年 12 月 | 2018 年 12 月 | 福州市水利局           |
| 22        |                   | 福州市 | 南台岛 7 座排涝站、11 个排涝闸工程(吴风水闸)      | 全部建成后南台岛片区合计增加排涝能力 270m³/s                                     | 2500         | 2016 年 7 月  | 2017 年 12 月 | 福州市水利局           |
| 23        |                   | 福州市 | 南台岛 7 座排涝站、11 个排涝闸工程(义序排涝站及排涝闸) |                                                                | 3400         | 在建          | 2016 年 4 月  | 福州市水利局           |

| 序号 | 类别                | 市县  | 项目名称                             | 工程规模                                     | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间     | 计划竣工时间      | 责任单位   |
|----|-------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------|
| 24 | 沿江排<br>涝闸/<br>站工程 | 福州市 | 南台岛 7 座排涝站、11 个排涝闸工程(阳岐排涝站及排涝闸)  | 全部建成后南台岛片区合计增加排涝能力 270m <sup>3</sup> /s  | 2700         | 在建         | 2016 年 4 月  | 福州市水利局 |
| 25 |                   | 福州市 | 南台岛 7 座排涝站、11 个排涝闸工程(农大排涝站及排涝闸)  |                                          | 800          |            | 2016 年 4 月  | 福州市水利局 |
| 26 |                   | 福州市 | 南台岛 7 座排涝站、11 个排涝闸工程(马杭州排涝站及排涝闸) |                                          | 7700         |            | 2016 年 12 月 | 福州市水利局 |
| 27 |                   | 福州市 | 南台岛 7 座排涝站、11 个排涝闸工程(科贡排涝站及排涝闸)  |                                          | 800          |            | 2018 年 12 月 | 福州市水利局 |
| 28 |                   | 福州市 | 南台岛 7 座排涝站、11 个排涝闸工程(梁厝排涝站及排涝闸)  |                                          | 3900         |            | 2017 年 6 月  | 福州市水利局 |
| 29 |                   | 福州市 | 南台岛 7 座排涝站、11 个排涝闸工程(湾边排涝站及排涝闸)  |                                          | 14300        | 2017 年 3 月 | 2019 年 3 月  | 福州市水利局 |
| 30 |                   | 福州市 | 南台岛 7 座排涝站、11 个排涝闸工程(清富水闸)       |                                          | 300          | 在建         | 2016 年 12 月 | 福州市水利局 |
| 31 |                   | 福州市 | 南台岛 7 座排涝站、11 个排涝闸工程(燕浦水闸)       |                                          | 400          |            | 2016 年 12 月 | 福州市水利局 |
| 32 |                   | 长乐市 | 长乐市洋屿港水闸除险加固工程                   | 闸宽 45m                                   | 4778         | 2016 年底    | 2017 年底     | 长乐市水利局 |
| 33 |                   | 长乐市 | 长乐市长限水闸拆除重建工程                    | 水闸 4m*5 孔, 净宽 20m。                       | 1343         | 2016 年底    | 2017 年底     | 长乐市水利局 |
| 34 |                   | 闽侯县 | 闽侯县甘蔗青岐排涝站改造工程                   | 新建排洪道以及水闸泵站包含青岐水闸(6m)青岐排涝站(1200Kw)及高排箱涵。 | 5712         | 2015 年 4 月 | 2016 年 6 月  | 闽侯县水利局 |

| 序号 | 类别                | 市县           | 项目名称                | 工程规模                                                                                                                                | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位          |
|----|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 35 | 沿江排<br>涝闸/<br>站工程 | 连江县          | 连江县城城区排涝工程          | 新建乌石浦泵站 1 座、抽排流量 38m <sup>3</sup> /s, 改建水闸 2 座, 整治内河 11.37km。                                                                       | 22913        | 2016 年      | 2020 年      | 连江县水利局        |
| 36 |                   | 闽清县          | 闽清县城城区防洪堤（一期）升级改造工程 | 主要包括泵站装机扩容改造及泵房启闭房重建                                                                                                                | 2500         | 2018 年      | 2019 年      | 闽清县水利局        |
| 37 |                   | 漳州市          | 九龙江防洪工程（南靖段）        | 主要建设四个堤段和四座水闸。九龙江防洪工程漳州段（一期）的建设任务主要包括加高加固湖山堤段、郑店堤段、武林堤段、沧溪堤段, 总长 16.52km; 新建堤顶道路 16.52km; 新建 1 座水闸（龙合水闸）, 改建水闸 3 座（湖山水闸、郑店水闸、部前水闸）。 | 33000        | 2014 年 12 月 | 2017 年 12 月 | 漳州高新区管委会      |
| 38 |                   | 漳州市          | 九龙江防洪工程（天宝段）        | 堤防加固 13.5km, 改扩建水闸 3 座, 新建水闸 1 座、泵站 1 座。                                                                                            | 18500        | 2015 年 12 月 | 2017 年 6 月  | 芗城区政府         |
| 39 |                   | 平和县          | 九龙江防洪工程漳州段（三期）      | 建设花山溪防洪堤 21km, 排涝闸 11 座, 防洪标准 20 年一遇, 堤防级别 4 级。                                                                                     | 100000       | 2016 年 1 月  | 2018 年 12 月 | 平和县政府         |
| 40 |                   | 平和县          | 平和县小溪镇防洪堤工程         | 古楼-旧楼村的防洪堤全长 2.68km                                                                                                                 | 4180         | 2016 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 平和县政府         |
| 41 |                   | 漳州招商局经济技术开发区 | 一区西片区与考后片区防洪排涝工程    | 沙坛泵站、沙坛水闸、高港排洪渠及沙坛河道整治工程等。                                                                                                          | 6500         | 2017 年 3 月  | 2019 年 12 月 | 漳州开发区招商置业有限公司 |
| 42 |                   | 芗城区          | 九龙江防洪工程（芗城段排涝闸泵部分）  | 新建天宝段水闸 1 座、泵站 1 座, 改扩建水闸 3 座。                                                                                                      | 18500        | 2015 年      | 2017 年      | 芗城区政府         |
| 43 |                   | 东山县          | 铜钵埭沟清淤排涝工程下尾砂排涝站    | 建成装机容量 660kw, 设计流量 15m <sup>3</sup> /s, 含五台 132kw 的潜水轴流泵、电气及自动化系统、排涝站。                                                              | 1600         | 2016 年 2 月  | 2016 年 12 月 | 东山县水利局        |
| 44 |                   | 东山县          | 东山县铜钵埭沟清淤排涝工程下尾砂排涝站 | 新建下尾砂排涝站 1 座, 设计流量 15m <sup>3</sup> /s。                                                                                             | 1702         | 2017 年      | 2018 年      | 东山县水利局        |
| 45 |                   | 南靖县          | 南靖县城东排涝站工程          | 新建电排站 1 座, 管理房 1 间, 低排渠 1.5km。                                                                                                      | 2200         | 2017 年      |             | 南靖县水利局        |
| 46 |                   | 诏安县          | 诏安县城城区防洪排涝工程        | 新建港头、梅峰、仕江岸屿排涝泵站 3 座。                                                                                                               | 7000         | 2016 年      | 2017 年      | 诏安县水利局        |

| 序号 | 类别                | 市县  | 项目名称                    | 工程规模                                                                   | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间      | 责任单位              |
|----|-------------------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------|
| 47 | 沿江排<br>涝闸/<br>站工程 | 石狮市 | 水头排涝枢纽工程（续建）            | 建设 100m <sup>3</sup> /s 排涝泵站一座、900m <sup>3</sup> /s 排涝水闸及形成 300 亩的滞洪区。 | 30000        | 2017 年 | 2020 年      | 石狮市生态环境保护局        |
| 48 |                   | 三明市 | 三明市城区排涝站工程              | 新建排涝泵站 4 座，设计抽排流量 17.9m <sup>3</sup> /s。                               | 2950         | 2018 年 |             | 三明市水利局            |
| 49 |                   | 永安市 | 永安市党校地块排水站              | 建设排水防涝站一座，设计流量 9m <sup>3</sup> /s。                                     | 4000         | 2016 年 | 2017 年      | 永安市水利局            |
| 50 |                   | 泰宁县 | 张家坊排涝站工程                | 水闸采用明渠式，过闸设计流量为 19.7m <sup>3</sup> /s。                                 | 650          | 2016 年 | 2018 年      | 泰宁县住房和城乡建设局       |
| 51 |                   | 泰宁县 | 良浅排涝站工程                 | 新建 2 台双吸式水泵，从杉溪正面进水，穿过堤坝江水排至堤外，设计流量 0.40m <sup>3</sup> /s。             | 460          | 2016 年 | 2018 年      | 泰宁县住房和城乡建设局       |
| 52 |                   | 泰宁县 | 东门停车场排涝站工程              | 新建 2 台双吸式水泵，从杉溪正面进水，穿过堤坝江水排至堤外，设计流量 0.5~1.0m <sup>3</sup> /s。          | 560          | 2016 年 | 2018 年      | 泰宁县住房和城乡建设局       |
| 53 |                   | 泰宁县 | 第四中学排涝站工程               | 新建 2 台双吸式水泵，从杉溪正面进水，穿过堤坝江水排至堤外，设计流量 0.5~1.0m <sup>3</sup> /s。          | 480          | 2016 年 | 2018 年      | 泰宁县住房和城乡建设局       |
| 54 |                   | 建宁县 | 建宁县溪口排涝工程               | 新建排涝站 1 座，装机 3×500kw，新建护岸、排洪沟。                                         | 2450         | 2015 年 | 2017 年 12 月 | 建宁县水利局            |
| 55 |                   | 建宁县 | 建宁县城区水闸泵站工程             | 新建排涝水闸 3 座、泵站 2 座，设计抽排流量 65m <sup>3</sup> /s。                          | 4560         | 2018 年 | 2020 年      | 建宁县水利局            |
| 56 |                   | 清流县 | 儿童公园排涝泵站                | 位于儿童公园                                                                 | 4800         | 2017 年 | 2018 年      | 清流县城管局            |
| 57 |                   | 清流县 | 翠园路排涝站                  | 位于翠园路                                                                  | 5000         | 2017 年 | 2018 年      | 清流县城管局            |
| 58 |                   | 清流县 | 清流县城区水闸泵站工程             | 新建排涝水闸 3 座、泵站 3 座，设计抽排流量 60.5m <sup>3</sup> /s。                        | 4790         | 2016 年 | 2018 年      | 清流县水利局            |
| 59 |                   | 莆田市 | 木兰溪防洪工程（排涝涵闸建设部分）       | 新建华林段排涝涵闸 7 座、华亭段排涝涵闸 11 座。                                            | 5720         | 2015 年 | 2018 年      | 莆田市水利局            |
| 60 |                   | 莆田市 | 莆田市中心城区排水防涝设施建设项目（南门社区） | 新增一座排水泵站，改造提升管道 10km（包括学园路、胜利路、南园路等），恢复路面 5.5 万 m <sup>2</sup> 。       | 12000        | 2015 年 | 2016 年      | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 |

| 序号        | 类别                | 市县  | 项目名称                                 | 工程规模                                                           | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位           |
|-----------|-------------------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 61        | 沿江排<br>涝闸/<br>站工程 | 福安市 | 福安市排涝泵站工程                            | 新建长汀、松潭、新松潭、溪东等 4 座<br>泵站，设计抽水流量 87m³/s。                       | 11300        | 2017 年      | 2018 年      | 福安市水利局         |
| 62        |                   | 蕉城区 | 宁德市西陂塘排涝泵站<br>工程                     | 新建排涝泵站 1 座，设计抽排流量<br>50m³/s。                                   | 4000         | 2018 年      | 2018 年      | 蕉城区水利局         |
| 63        |                   | 福鼎市 | 福鼎市南湾排涝站                             | 排涝能力 84m³/s                                                    | 10200        | 2017 年 2 月  | 2018 年 12 月 | 福鼎市水利局         |
| 64        |                   | 平潭  | 如意湖排涝防潮闸工程                           | 闸室、上下游消力池铺盖、上下游海漫、<br>翼墙、护坡、管理房及环湖路交通桥。                        | 15000        | 2014 年 12 月 | 2016 年 7 月  | 金井湾片区开发<br>管理局 |
| 65        |                   | 平潭  | 防洪防潮工程金井湾片<br>区如意湖左岸护岸工程             | 设计湖周防洪堤长 3.418km，湖周护岸长<br>3.125km。                             | 10000        | 2015 年 11 月 | 2016 年 11 月 | 金井湾片区开发<br>管理局 |
| 66        |                   | 平潭  | 防洪防潮工程金井湾片<br>区如意湖右岸护岸工程             | 设计湖周防洪堤长 3.418km，湖周护岸长<br>3.126km。                             | 6000         | 2015 年 11 月 | 2016 年 11 月 | 金井湾片区开发<br>管理局 |
| 67        |                   | 平潭  | 防洪防潮工程金井湾片<br>区 10# 排洪渠及金井南<br>北水闸工程 | 10# 渠长约 0.515km，北水闸泄洪净宽为<br>24m，南水闸泄洪净宽为 24m。                  | 12700        | 2016 年 5 月  | 2017 年 3 月  | 金井湾片区开发<br>管理局 |
| 68        |                   | 平潭  | 金井南北湖护岸                              | 湖周防洪堤长 1.82km                                                  | 11400        | 2016 年 11 月 | 2017 年 11 月 | 金井湾片区开发<br>管理局 |
| 69        |                   | 平潭  | 坛南湾片区初步设计                            | 整治排洪渠 2 条，新建两岸防洪堤<br>12.506km，新建六桥湖湖周防洪堤<br>1.47km，新建六桥水闸 1 座。 | 5000         | 2016 年 6 月  | 2017 年 1 月  | 金井湾片区开发<br>管理局 |
| 70        |                   | 平潭  | 幸福洋防洪防潮工程 3~<br>8 渠及水闸               | 渠长 19.272km，水闸泄洪宽 50m。                                         | 120000       | 2017 年      | 2019 年      | 岚城片区开发管<br>理局  |
| 71        |                   | 平潭  | 坛南湾片区防洪防潮工<br>程                      | 整治排洪渠 2 条，新建两岸防洪堤<br>12.506km，新建六桥湖湖周防洪堤<br>1.47km，新建六桥水闸 1 座。 | 10000        | 2017 年      | 2019 年      | 金井湾片区开发<br>管理局 |
| 小计 53 个项目 |                   |     |                                      |                                                                | 610198       |             |             |                |

| 序号     | 类别        | 市县  | 项目名称                      | 工程规模                                                                                                                 | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位        |
|--------|-----------|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 三、内河整治 |           |     |                           |                                                                                                                      |              |             |             |             |
| 72     | (一)内河综合整治 | 福州市 | 登云溪—化工河综合整治               | 河道总长 3.64km, 规划河宽 10~15m, 拆迁面积 4.5 万 m <sup>2</sup> 。                                                                | 15000        | 2016 年 3 月  | 2017 年 9 月  | 福州市建委       |
| 73     |           | 福州市 | 金港河和龙津河综合整治               | 金港河: 河道总长 1.2km, 规划河道宽度 6~20m, 拆迁面积 1.2 万 m <sup>2</sup> ; 龙津河: 河道总长 4.19km, 规划河道宽度 4~14m, 拆迁面积 5 万 m <sup>2</sup> 。 | 33000        | 2016 年 3 月  | 2017 年 9 月  | 福州市建委       |
| 74     |           | 福州市 | 磨洋河综合整治                   | 河道总长 4.56km, 规划河宽 16~27m。新建改造驳岸 4560m, 清淤 20 万 m <sup>3</sup> , 新建沿河绿化 5 万 m <sup>2</sup> 。                          | 20000        | 2016 年 7 月  | 2017 年 5 月  | 晋安区政府       |
| 75     |           | 福州市 | 连潘河综合整治                   | 河道总长 1.3km, 规划河宽 7~10m, 拆迁面积 1.3 万 m <sup>2</sup> 。                                                                  | 27900        | 2015 年 11 月 | 2016 年 5 月  | 晋安区政府       |
| 76     |           | 福州市 | 福州东区新厝河、陈厝河、淌洋河、福兴河内河综合整治 | 河道总长 1.5km, 拆迁面积 22 万 m <sup>2</sup> 。                                                                               | 255000       | 2017 年 12 月 | 2018 年 12 月 | 晋安区政府       |
| 77     |           | 福州市 | 浦上河综合整治                   | 河道总长约 3.2km, 规划河道宽 10~20m, 拆迁面积约 2 万 m <sup>2</sup> 。                                                                | 35000        | 2016 年 3 月  | 2017 年 3 月  | 仓山区政府       |
| 78     |           | 福州市 | 螺洲河综合整治                   | 河道总长约 3.8km, 规划河道宽 10~20m, 拆迁面积约 1.8 万 m <sup>2</sup> 。                                                              | 31000        | 在建          | 2016 年 12 月 | 仓山区政府       |
| 79     |           | 福州市 | 胪雷河综合整治                   | 河道总长约 5.5km, 规划河道宽 10~20m, 拆迁面积约 4.8 万 m <sup>2</sup> 。                                                              | 80000        | 在建          | 2016 年 12 月 | 仓山区政府       |
| 80     |           | 福州市 | 晋安河—打铁港水量分流工程             | 调水泵站规模: 8m <sup>3</sup> /s, 打铁港水闸一座, 达道河水闸一座。补水管管径 D N 2000, 总长度约为 260m。                                             | 8900         | 2016 年 3 月  | 2016 年 8 月  | 福州市建委       |
| 81     |           | 福州市 | 凤坂河—磨洋河水量分流工程             | 调水 3.0m <sup>3</sup> /S, D N1200 管道 2.92km。                                                                          | 7100         | 在建          | 2016 年 3 月  | 晋安区政府       |
| 82     |           | 长乐市 | 长乐市城区内河整治工程               | 清淤量约 11.5 万 m <sup>3</sup> , 驳岸挡墙约 88m。                                                                              | 1000         | 2016 年 8 月  | 2016 年 12 月 | 长乐市住房和城乡建设局 |
| 83     |           | 漳州市 | 九十九湾“闽南水乡”项目示范段建设         | 公共基础设施、滨水绿化景观等。                                                                                                      | 170000       | 2016 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 漳州市城投集团     |

| 序号 | 类别        | 市县           | 项目名称                    | 工程规模                                                                                                       | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位          |
|----|-----------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 84 | (一)内河综合整治 | 漳州市          | 九十九湾内河整治工程浦口支流浦口村生态护岸工程 | 九十九湾内河整治工程浦口支流浦口村段约长 1.4km, 两岸建设生态护岸长约 1.94km, 清淤土方量 1.96 万 m <sup>3</sup> 。                               | 2000         | 2016 年 8 月  | 2016 年 11 月 | 龙文区政府         |
| 85 |           | 漳州市          | 三湘江引水管网工程               | 建设三湘江引水泵站配套管网工程, 全长约 7km。                                                                                  | 2500         | 2015 年 6 月  | 2016 年 6 月  | 漳州市住建局        |
| 86 |           | 漳州市          | 三湘江(西院)引水泵站工程           | 建设三湘江九龙江西溪引水泵站, 泵站设计日冲水量 30 万吨, 改善三湘江的水质。                                                                  | 2500         | 2015 年 6 月  | 2016 年 6 月  | 漳州市水利局        |
| 87 |           | 漳州市          | 内林双向泵站工程                | 建设内林双向泵站工程, 设计日冲水量 129.6 万吨, 非汛期时抽北溪水进内河, 以改善浦头港和九十九湾水质, 汛期时解决城区北部内涝问题。                                    | 7500         | 2015 年 12 月 | 2017 年 2 月  | 漳州市水利局        |
| 88 |           | 漳州招商局经济技术开发区 | 城外排洪沟工程                 | 排洪沟长 409m, 包括箱涵一座。                                                                                         | 600          | 已开工         | 2016 年 12 月 | 漳州开发区招商置业有限公司 |
| 89 |           | 漳州招商局经济技术开发区 | 白沙溪整治工程                 | 排洪渠长 1465m, 宽 11~14.5m。                                                                                    | 2400         | 已开工         | 2017 年 6 月  | 漳州开发区招商置业有限公司 |
| 90 |           | 漳州招商局经济技术开发区 | 寨山七路排洪渠工程               | 排洪渠长 2.3km                                                                                                 | 3000         | 已开工         | 2017 年 6 月  | 漳州开发区招商置业有限公司 |
| 91 |           | 龙海市          | 紫云片区内河整治提升工程            | 整治河道总长 2.7km, 新建堤防长 4.7km, 埋设钢筋砼涵管 100m, 绿化 10450m <sup>2</sup> , 硬质广场及园路 16068 平方米, 护岸栏杆 4756m, 夜景及背景音乐等。 | 4787         | 2014 年 8 月  | 2016 年 5 月  | 龙海市水利局        |
| 92 |           | 龙海市          | 龙海市紫云片区内河整治提升工程         | 综合治理河长 2.7km                                                                                               | 4787         | 2015 年      | 2016 年      | 龙海市水利局        |
| 93 |           | 云霄县          | 新行政中心至双溪口内河水体整治         | 莆美镇, 河道清淤, 两侧砌体, 两边房屋拆迁及美化绿化。                                                                              | 1200         | 2016 年      | 2016 年      | 莆美镇人民政府       |
| 94 |           | 东山县          | 探石埭沟扩宽改造(探石村—白垵村—西埔湾)   | 长度 6km, 扩宽改造和清淤宽 20m~30m。                                                                                  | 2300         | 2018 年 1 月  | 2018 年 3 月  | 东山县规建局        |

| 序号  | 类别        | 市县       | 项目名称                                                                | 工程规模                                                                | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 责任单位        |
|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-------------|
| 95  | (一)内河综合整治 | 华安县      | 华安经济开发区九龙工业水系连通工程                                                   | 综合治理河长 14km。                                                        | 12600        | 2017 年 | 2020 年 | 华安县水利局      |
| 96  |           | 诏安县      | 诏安县城城区防洪排涝工程                                                        | 综合整治港头片、梅峰片、仕江岸屿片内河 17.52km。                                        | 28000        | 2017 年 | 2018 年 | 诏安县水利局      |
| 97  |           | 泉州市      | 大淮渠改造                                                               | 河道总长 894m, 宽 8m, 拟清淤并改造两个沟墙约 1500m, 墙高约 4m, 沟底重新铺石, 重新安装石砌栏杆 1500m。 | 1300         | 2016 年 | 2016 年 | 泉州市市政工程管理处  |
| 98  |           | 泉州市台商投资区 | 惠东南干渠、东园镇龙苍村、巨大项目周边、张坂镇门头村、张坂镇后蔡、月亮湖周边、百崎湖湖区、锦厝村、杏田东园工业启动区渠道及截污干管工程 | 新建排洪渠总长 28.3km                                                      | 48500        | 2016 年 | 2018 年 | 泉州市台商投资区管委会 |
| 99  |           | 永安市      | 永安市内河综合整治                                                           | 对永安市巴溪河、后溪河进行内河综合整治, 整治内河长度 5km。                                    | 10000        | 2016 年 | 2019 年 | 永安市水利局      |
| 100 |           | 永安市      | 永安市河道治理工程                                                           | 综合整治后溪、永浆排涝河道 2 条, 治理长度 15km。                                       | 3000         | 2017 年 | 2018 年 | 永安市水利局      |
| 101 |           | 清流县      | 清流县河道治理工程                                                           | 综合整治桥下溪、南岐溪等 4 条河道, 治理长度 34km。                                      | 9080         | 2016 年 | 2018 年 | 清流县水利局      |
| 102 |           | 宁化县      | 宁化县河道治理工程                                                           | 综合整治东溪河、西溪河、翠江河等 6 条河道, 治理长度 12.5km。                                | 3880         | 2017 年 | 2018 年 | 宁化县水利局      |
| 103 |           | 建宁县      | 建宁县溪口小溪内河综合整治项目                                                     | 河道总长 5km, 规划河宽 10~15m, 新建排涝站 1 座, 装机 3×500kw, 河道清淤、护岸整治 1.5km 等。    | 3600         | 2016 年 | 2018 年 | 建宁县水利局      |
| 104 |           | 泰宁县      | 杉溪干流清障清淤工程                                                          | 清障清淤 2km                                                            | 2500         | 2016 年 | 2018 年 | 泰宁县住房和城乡建设局 |
| 105 |           | 明溪县      | 明溪县河道治理工程                                                           | 综合整治鱼塘溪、日月溪河道 2 条, 治理长度 6.8km。                                      | 326          | 2017 年 | 2018 年 | 明溪县水利局      |
| 106 |           | 将乐县      | 将乐县河道治理工程                                                           | 综合整治三班桥、观音桥等 4 条河道, 治理长度 8.2km。                                     | 7300         | 2016 年 | 2018 年 | 将乐县水利局      |

| 序号  | 类别                | 市县  | 项目名称                   | 工程规模                                        | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间     | 计划竣工时间      | 责任单位             |
|-----|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|
| 107 | (一)内<br>河综合<br>整治 | 沙县  | 城市内河综合整治项目             | 整治内河 10km                                   | 8000         | 2016 年 3 月 | 2018 年 8 月  | 沙县住房和城乡建设局       |
| 108 |                   | 大田县 | 大田县河道治理工程              | 综合整治周田溪、良元溪、长坑溪等 6 条河道，治理长度 19km。           | 6872         | 2016 年     | 2017 年      | 大田县水利局           |
| 109 |                   | 莆田市 | 城涵河道（荔城段）、汀林溪、吴江综合整治工程 | 综合治理 15km 河道，包括清淤、截污，生态护岸、园林绿化等。            | 16500        | 2016 年     | 2017 年      | 荔城区政府            |
| 110 |                   | 莆田市 | 延寿溪支流南郊河综合整治工程         | 综合治理 10km 河道，包括清淤、截污，生态护岸、园林绿化等。            | 7280         | 2016 年     | 2017 年      | 荔城区政府            |
| 111 |                   | 莆田市 | 北河整治工程                 | 北河整治 1km 河道，包括清淤、截污。其中整治西湖段 0.5km，包括景观修复建设。 | 1000         | 2016 年     | 2017 年      | 荔城区政府            |
| 112 |                   | 莆田市 | 下磨溪、北渠综合整治工程           | 实施东圳水渠—单面街人行桥河道清淤清障、堤防加固、改造及截污工程改造、提升。      | 6000         | 2016 年     | 2017 年      | 城厢区政府            |
| 113 |                   | 莆田市 | 洋西沟整治工程                | 整治河道总长 1.2km，包括护岸、截污、绿化等。                   | 540          | 2016 年     | 2017 年      | 城厢区政府            |
| 114 |                   | 松溪县 | 花岩溪内河整治                | 整治河道总长 3.7km                                | 4500         | 2016 年 2 月 | 2018 年 12 月 | 松溪县规划和旅游局        |
| 115 |                   | 长汀县 | 长汀县内西河排水排涝景观改造绿化工程     | 河堤砌筑、拆除、绿化工程、道路铺设。                          | 1000         | 2015 年     | 2016 年      | 长汀县环保局           |
| 116 |                   | 长汀县 | 汀江干流生态水系建设项目           | 建设生态缓冲带、滴水驳岸、亲水平台、湿地等。                      | 3186         | 2015 年     | 2016 年      | 长汀县水利局           |
| 117 |                   | 长汀县 | 长汀古城壕改造工程              | 恢复“西水东调”、城区雨污分流、管道铺设、明沟建设。                  | 4500         | 2015 年     | 2016 年      | 长汀县环保局           |
| 118 |                   | 武平县 | 武平县内河整治工程              | 对平川河、西门溪、大洋坪溪等河道进行综合治理，新建护岸，加固护岸，新建排洪涵管等。   | 500          | 2016 年 6 月 | 2016 年 12 月 | 武平县水利局<br>武平县住建局 |
| 119 |                   | 宁德市 | 南大塘（福瑶路至四孔闸段）排涝渠       | 南大塘排涝渠（福瑶路～四孔闸段）长 935m，位于东侨开发区塔南工业园区。       | 7520         | 2013 年 3 月 | 2017 年 4 月  | 东侨市政公司           |

| 序号  | 类别                | 市县  | 项目名称                      | 工程规模                                                                 | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位         |
|-----|-------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 120 | (一)内<br>河综合<br>整治 | 宁德市 | 南大塘干流排洪工程(南港连通渠段)         | 从四孔闸至东湖塘, 总长 1.17km, 明渠长约 1km。                                       | 8217         | 2016 年 6 月  | 2017 年 12 月 | 宁德市水利电力工程局   |
| 121 |                   | 宁德市 | 古溪溪排涝渠工程                  | 宁川南路经古溪村, 过富春路后穿过罗宁高速公路桥下, 接到南大塘排涝渠, 排涝箱涵总长 1035m。                   | 3899         | 2015 年 11 月 | 2017 年 1 月  | 东侨市政公司       |
| 122 |                   | 宁德市 | 宁德流后山溪(环城快速路连接线至鹤峰路段)排洪工程 | 长度 325m, 宽 18m, 两侧绿化带各 6m。                                           | 557          | 2015 年 12 月 | 2016 年 3 月  | 宁德市城投公司      |
| 123 |                   | 宁德市 | 大寨溪支流排洪工程(A段)             | 新建排涝渠总长 1575m, 其中明渠长 1226m, 箱涵长 349m, 排涝闸 1 座等。                      | 5060         | 2014 年 10 月 | 2016 年 9 月  | 宁德市水利电力工程局   |
| 124 |                   | 宁德市 | 大寨溪支流排洪工程(B段)             | 大寨溪发源于火车站后山的大寨山, 穿闽东路后, 于北湖滨路汇入东湖塘。建设排洪渠长 1600m。                     | 4433         | 2016 年 3 月  | 2016 年 12 月 | 宁德市水利电力工程局   |
| 125 |                   | 宁德市 | 马山村支流排涝工程(宁德学院周边排涝渠工程)    | 新建排涝渠总长约 1771m, 其中明渠 1659m, 箱涵 112m, 清淤 1200m。                       | 3136         | 2015 年 9 月  | 2016 年 5 月  | 宁德市水利电力工程局   |
| 126 |                   | 宁德市 | 南漈溪河道整治工程                 | 清淤河道 1753m, 修整河床坑洼 431.3m, 河床铺底 182m, 新建护岸 369.2m, 新建浆砌条石挡墙 45.3m 等。 | 870          | 2016 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 蕉城区金溪引水工程管理所 |
| 127 |                   | 宁德市 | 保障性住房二期配套金贝溪防洪排涝工程        | 整治河道 620m, 新建防洪堤 1240m, 河道控制宽度 8~10m, 新建排洪沟 500m。                    | 1000         | 2016 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 宁德市金涵乡政府     |
| 128 |                   | 宁德市 | 保障性住房三期配套贝头溪防洪排涝工程        | 整治河道 640m, 新建防洪堤 1280m, 河道控制宽度 10~11m。                               | 500          | 2016 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 漳湾镇政府        |
| 129 |                   | 宁德市 | 金溪生态补水工程                  | 从金溪引水至南漈溪, 修复长约 2.4km 渠道。                                            | 1000         | 2016 年 12 月 | 2017 年 12 月 | 蕉城区水利局       |
| 130 |                   | 福鼎市 | 龙山溪综合整治工程                 | 河道总长 11.78km                                                         | 4000         | 2016 年 8 月  | 2017 年 8 月  | 福鼎市水利局       |
| 131 |                   | 福鼎市 | 福鼎市双岳溪防洪排涝工程              | 综合治理河长 2.28km                                                        | 28000        | 2016 年      | 2020 年      | 福鼎市水利局       |
| 132 |                   | 福鼎市 | 福鼎市水北溪安全生态水系建设项目          | 综合治理河长 1.4km                                                         | 2509         | 2016 年      | 2017 年      | 福鼎市水利局       |

| 序号  | 类别        | 市县     | 项目名称              | 工程规模                                                                         | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位         |
|-----|-----------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 133 | (一)内河综合整治 | 福鼎市    | 福鼎市塔下防洪防潮工程       | 综合治理河长 4.17km                                                                | 3606         | 2016 年      | 2018 年      | 福鼎市水利局       |
| 134 |           | 福鼎市    | 福鼎市三门溪山洪沟治理工程     | 综合治理河长 2km                                                                   | 1250         | 2016 年      | 2017 年      | 福鼎市水利局       |
| 135 |           | 屏南县    | 万里生态水系建设项目        | 分 5 年实施。计划建设景观河道 10km, 清理河道 12km, 景观台 25 座, 生态护岸 6km, 拦水小坝 30 个, 涉及河长约 50km。 | 6500         | 2016 年 5 月  | 2021 年 12 月 | 屏南县水利局       |
| 136 |           | 屏南县    | 城区、溪角洋工业区内河整治项目   | 综合治理河长 7km                                                                   | 8000         | 2016 年      | 2018 年      | 屏南县水利局       |
| 137 |           | 寿宁县    | 寿宁县内河整治综合项目       | 综合整治内河总长 7.6km                                                               | 2280         | 2016 年 6 月  | 2017 年 12 月 | 寿宁县住建局       |
| 138 |           | 寿宁县    | 寿宁县城内工业路片排涝工程     | 综合治理河长 2.3km                                                                 | 2800         | 2016 年      | 2017 年      | 寿宁县水利局       |
| 139 | (二)河道清障   | 福州市    | 塔头路桥梁改造           | 拆除旧桥 1000m <sup>2</sup> , 新建桥梁 2075m <sup>2</sup> 。                          | 5500         | 2015 年 12 月 | 2016 年 10 月 | 福州市建委        |
| 140 |           | 福州市    | 茶园水闸拆除工程          | 拆除现状茶园水闸                                                                     | 360          | 2015 年 12 月 | 2016 年 4 月  | 福州市城管委       |
| 141 |           | 泰宁县    | 杉溪干流河道清障工程        | 清障长度为 7.1km                                                                  | 719          | 2016 年 12 月 | 2018 年 12 月 | 泰宁县住房和城乡建设局  |
| 142 |           | 南平市建阳区 | 水西桥拓宽改造工程         | 水西桥加固、拓宽改造, 从 10.2m 拓宽到 21.5m。                                               | 2000         | 2016 年 2 月  | 2017 年      | 南平市建阳区规划和旅游局 |
| 143 |           | 连城县    | 隔川溪清障工程           | 维修旧桥 2 座, 新建桥梁 1 座。                                                          | 2000         | 2016 年 6 月  | 2016 年 12 月 | 连城县住建局       |
| 144 |           | 周宁县    | 凤凰桥改造工程           | 拆除旧桥 300m <sup>2</sup> , 新建桥梁 330m <sup>2</sup> 。                            | 300          | 2016 年 1 月  | 2016 年      | 周宁县住建局       |
| 145 |           | 寿宁县    | 蟾溪进修校岭尾桥改造        | 拆除旧桥 60m <sup>2</sup> , 新建桥梁 100m <sup>2</sup> 。                             | 600          | 2015 年      | 2017 年 12 月 | 寿宁县住建局       |
| 146 |           | 福州市    | 琴亭湖灾后应急清淤         | 清淤量 50000m <sup>3</sup>                                                      | 1500         | 2016 年 3 月  | 2016 年 7 月  | 福州市建委        |
| 147 | (三)河道清淤   | 福州市    | 光明港清淤             | 光明港清淤量: 43 万 m <sup>3</sup>                                                  | 15000        | 2016 年 10 月 | 2017 年 5 月  | 福州市建委        |
| 148 |           | 福州市    | 晋安河清淤             | 晋安河清淤量: 26 万 m <sup>3</sup>                                                  | 9000         | 2017 年 10 月 | 2018 年 5 月  | 福州市建委        |
| 149 |           | 福州市    | 凤坂河、洋下河、桂后溪灾后应急清淤 | 清淤量约 28 万 m <sup>3</sup>                                                     | 6500         | 2015 年 10 月 | 2016 年 5 月  | 晋安区政府        |

| 序号        | 类别      | 市县     | 项目名称                   | 工程规模                                                   | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位               |
|-----------|---------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|
| 150       | (三)河道清淤 | 福州市    | 屏东河、树兜河、芳沁园河、梅峰河灾后应急清淤 | 清淤量约 2.1 万 m <sup>3</sup>                              | 2200         | 2015 年 10 月 | 2016 年 6 月  | 鼓楼区政府              |
| 151       |         | 漳州市    | 三湘江清淤及管养               | 对三湘江进行清淤，长度约 8km。                                      | 600          | 2016 年 4 月  | 2016 年 10 月 | 芗城区政府              |
| 152       |         | 漳州市    | 九十九湾支流丁字港清淤整治工程        | 丁字港长约 2.09km                                           | 1200         | 2015 年 12 月 | 2016 年 12 月 | 龙文区政府              |
| 153       |         | 泉州市丰泽区 | 浔美渠清淤工程                | 对城东社区至浔美渠入海口约 4.1km 进行清淤，需清淤工程量约为 3 万 m <sup>3</sup> 。 | 400          | 2015 年      | 2016 年      | 泉州市丰泽区交通和市政公用事业管理局 |
| 154       |         | 泉州市    | 内沟河、百源川池清淤             | 清内沟河淤泥约 9.5km，清淤量约 77500m <sup>3</sup> 。               | 308          | 2016 年      | 2016 年 12 月 | 泉州市市政工程管理处         |
| 155       |         | 泉州市鲤城区 | 南低渠及繁荣渠清淤工程            | 总长 9762m，包括南低渠、繁荣渠和霞洲引港，建设内容包括渠道清淤、南低渠及霞洲引港护栏修复。       | 600          | 2015 年      | 2016 年      | 泉州市鲤城区交通和市政公用事业管理局 |
| 156       |         | 泉州市泉港区 | 泉港区涝区渠道治理工程            | 清淤整治排涝渠 52.58km                                        | 27300        | 2016 年      | 2020 年      | 泉港区农林水利局           |
| 157       |         | 南安市    | 南安市城区涝片整治工程            | 清淤整治浯美街道、美林街道、霞美镇等 5 个涝片。                              | 12400        | 2017 年      | 2019 年      | 南安市水利局             |
| 158       |         | 宁化县    | 宁化县小溪河综合整治项目           | 清淤量 16000m <sup>3</sup>                                | 1800         | 2016 年 11 月 | 2018 年 12 月 | 宁化县住建局             |
| 159       |         | 泰宁县    | 杉溪干流河道清淤工程             | 清淤长度为 7.1km                                            | 950          | 2016 年 12 月 | 2017 年 12 月 | 泰宁县住房和城乡建设局        |
| 160       |         | 明溪县    | 渔塘溪清淤工程                | 清淤 13000m <sup>3</sup>                                 | 4400         | 2017 年 10 月 | 2018 年 1 月  | 明溪县水利局             |
| 161       |         | 大田县    | 白岩公园人工湖清淤              | 清淤面积 2.2 万 m <sup>3</sup>                              | 800          | 2016 年 5 月  | 2016 年 12 月 | 大田县住建局             |
| 162       |         | 莆田市    | 莆田城涵河道综合整治工程           | 全长约 21km，主要包括防洪、清淤、截污、两岸综合整治等建设。                       | 150000       | 2015 年      | 2017 年      | 荔城区政府<br>涵江区政府     |
| 163       |         | 莆田市    | 延寿溪上游生态综合整治工程          | 主要包括防洪、清淤、截污、两岸生态综合整治等建设。                              | 50000        | 2015 年      | 2017 年      | 荔城区政府<br>城厢区政府     |
| 164       |         | 寿宁县    | 蟾溪河道村尾段应急清淤            | 清淤量 22920m <sup>3</sup>                                | 300          | 2016 年 10 月 | 2017 年 12 月 | 寿宁县住建局             |
| 165       |         | 柘荣县    | 柘荣县岩潭溪河道整治工程           | 清淤整治河道 1.8km                                           | 2000         | 2016 年      | 2018 年      | 柘荣县水利局             |
| 小计 94 个项目 |         |        |                        |                                                        | 1301312      |             |             |                    |

| 序号     | 类别       | 市县  | 项目名称                       | 工程规模                                                                                                           | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位        |
|--------|----------|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 四、排水管网 |          |     |                            |                                                                                                                |              |             |             |             |
| 166    | 新建改造管渠工程 | 永泰县 | 永泰县新建改造管渠工程                | 改造管网总长 6964m, 新建管网总长 43973m。                                                                                   | 7000         | 2017 年 4 月  | 2018 年底     | 永泰县住建局      |
| 167    |          | 厦门市 | 杏北路排洪工程                    | 新建 3 孔 4.5m×2.5m 暗埋式排洪箱涵及连接箱涵, 全长 943m。                                                                        | 4354         | 2016 年 1 月  | 2016 年 10 月 | 集美区建设局      |
| 168    |          | 厦门市 | 厦门岛内市政设施排水改善工程前埔污水处理厂段雨水箱涵 | 新建箱涵起点位于城市大学东侧围墙, 横向穿越前埔南路, 沿规划城市大学体育馆、艺术楼红线南侧敷设, 之后沿规划石渭头处理厂内规划道路下, 最终接入下游现状 2~4.5×2.0m 排水箱涵, 新建箱涵全长 676.37m。 | 4521         | 2016 年 3 月  | 2016 年 6 月  | 厦门市市政园林局    |
| 169    |          | 厦门市 | 嘉园路段鼻子沟箱涵改造工程              | 本次拟改造段雨水盖板涵位于嘉园路下, 起点为华光路, 终点至嘉禾路, 长度约 460m, 采用顶管施工, 管径为 2×2.5m。                                               | 4950         | 2016 年 8 月  | 2017 年 5 月  | 厦门市市政园林局    |
| 170    |          | 厦门市 | 湖边水库溢洪道(前埔东路至前埔村路口段)整治工程   | 项目起于前埔东路, 终于莲前东路前埔路口, 主要对现状溢洪道进行改道导流, 沿前埔东路、莲前东路新建预制拱涵长度约 658m, 断面约 4.69×2.96m。                                | 5600         | 2016 年 10 月 | 2017 年 5 月  | 厦门市市政园林局    |
| 171    |          | 漳州市 | 靖城园区田边支渠防洪排涝工程             | 该渠道是草坂村内高、大社、过碑等片区水系排洪渠道工程, 长约 1800m。                                                                          | 5840         | 2017 年 1 月  | 2017 年 12 月 | 漳州高新区管委会    |
| 172    |          | 漳州市 | 靖城园区凤梨山支渠防洪排涝工程            | 实施大房村至主渠道段 920m                                                                                                | 3339         | 2017 年 1 月  | 2017 年 12 月 | 漳州高新区管委会    |
| 173    |          | 平和县 | 奇兰路延伸段排洪渠工程                | 实施奇兰路延伸段排洪渠 900m                                                                                               | 1200         | 2016 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 平和县政府       |
| 174    |          | 平和县 | 高南排洪渠工程                    | 实施高南排洪渠 500m                                                                                                   | 750          | 2017 年 1 月  | 2018 年 12 月 | 平和县政府       |
| 175    |          | 南安市 | 南安市城区排水管网工程                | 铺设 4 根排涝顶管, 共 0.17km。                                                                                          | 1500         | 2017 年      | 2018 年      | 南安市水利局      |
| 176    |          | 永安市 | 永安市排水管网建设                  | 配套建设永安大道、香樟大道等道路排水管网, 长度约 10km。                                                                                | 880          | 2016 年      | 2017 年      | 永安市住建局永安汽车园 |

| 序号  | 类别       | 市县  | 项目名称                 | 工程规模                                                       | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位            |
|-----|----------|-----|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| 177 | 新建改造管渠工程 | 清流县 | 清流县城区雨水管网改造提升工程      | 铺设管道 24.13km，改造雨水管网 6.57km。                                | 7392         | 2016 年      | 2018 年      | 清流县水利局          |
| 178 |          | 宁化县 | 城区内新建排水管网            | 新建 10km 管网，穿越城区南北、东西泄洪。                                    | 2500         | 2016 年 10 月 | 2018 年 12 月 | 宁化县住建局          |
| 179 |          | 建宁县 | 建宁县城城区供排水系统改造扩建工程    | 城区排水管网改造延伸 36.7km                                          | 25000        | 2016 年      | 2018 年      | 建宁县住建局          |
| 180 |          | 泰宁县 | 泰宁县城城区新建排水管道工程       | 新建排水管道 19.1km                                              | 4775         | 2016 年      | 2018 年      | 泰宁县住房和城乡建设局     |
| 181 |          | 明溪县 | 明溪县雨水管渠建设项目          | 新建排水管道 20km                                                | 6000         | 2016 年      | 2018 年      | 明溪县住房和城乡建设局     |
| 182 |          | 将乐县 | 将乐县城城区雨水管网建设工程       | 新建城区雨水管网 14km                                              | 3500         | 2016 年 5 月  | 2018 年 12 月 | 将乐县住房和城乡建设局     |
| 183 |          | 沙县  | 沙县城城区排水管道工程          | 新建排水管道 20km                                                | 5000         | 2016 年 9 月  | 2018 年 4 月  | 沙县住房和城乡建设局      |
| 184 |          | 尤溪县 | 尤溪县三奎新城河滨大道、亲河大道建设项目 | 河滨大道污水、雨水管道 5.4km，亲河大道污水、雨水管道 2.8km。                       | 20500        | 2015 年 7 月  | 2017 年 2 月  | 尤溪县三奎头建设指挥部     |
| 185 |          | 大田县 | 城区排水管理工程             | 新建排水管道 10km                                                | 2500         | 2016 年 5 月  | 2018 年 6 月  | 大田县住建局          |
| 186 |          | 莆田市 | 莆田壶公路一期建设工程雨水管网      | 壶公路一期工程全长 3.9km，雨水管网全长约 8.2km，建设内容主要包括雨水管道建设等。雨水管网列入道路建设中。 | 2200         | 2015 年      | 2017 年      | 莆田市城市建设投资开发有限公司 |
| 187 |          | 仙游县 | 圣泉排洪渠                | 长 769m，净宽 3m，深 4m。                                         | 537          | 2016 年 3 月  | 2016 年 12 月 | 鲤南管委会           |
| 188 |          | 仙游县 | 红木交易中心排洪渠            | 长 1.4km                                                    | 1120         | 2016 年 6 月  | 2016 年 12 月 | 鲤南管委会           |
| 189 |          | 仙游县 | 木兰大道两侧雨水管道建设         | 长 2000m                                                    | 320          | 2015 年 9 月  | 2016 年 5 月  | 仙游县住建局          |
| 190 |          | 莆田市 | 荔城区雨水管网              | 完成铺设雨水管道 5km，改造雨水管网 5km。                                   | 1000         | 2016 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 莆田市各街镇、工业园区     |
| 191 |          | 莆田市 | 城厢区排水防涝设施建设工程        | 嘉新建材城学园路以西片区改造工程、胜利路南伸工程、学园路、南站路等八个项目建设，其中改造的雨、污水管网 6100m。 | 660          | 2015 年      | 2017 年      | 城厢区八达市政建设投资公司   |

| 序号  | 类别       | 市县     | 项目名称                                       | 工程规模                                                          | 估算投资<br>(万元)     | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位             |
|-----|----------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 192 | 新建改造管渠工程 | 莆田市    | 涵江区城市排涝改造工程                                | 建设赤港路、西环城路、南环城路、河滨路等 45km 城区雨水管道。                             | 20000<br>2016年1月 | 2020 年 12 月 | 涵江区住建局      |                  |
| 193 |          | 莆田市    | 靖安路、清塘大道四期雨水管网                             | 长 2.2km                                                       | 450              | 2015 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 秀屿区新城建设有限公司      |
| 194 |          | 莆田市    | 秀港路三期雨水管网                                  | 长 1.3km                                                       | 500              | 2015 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 笏石工业园区开发有限公司     |
| 195 |          | 莆田市    | 东方大道一标段、创业中路延伸段雨水管网                        | 全长 1219m                                                      | 700              | 2015 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 莆田市峤江实业有限公司      |
| 196 |          | 莆田市    | 平海湾疏港公路雨水管网                                | 起点位于埭头镇埭新，终点为平海镇平海村，二级公路，长约 10km，双向 6 车道，路基宽 30m，设计时速 60km/h。 | 2000             | 2015 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 莆田市秀屿区交通建设投资有限公司 |
| 197 |          | 莆田市    | 省道 201 线后海 303 海堤至埭头雨水管网                   | 二级公路，全长 6.5km，设计时速 80km/h，路面宽 15m，路基、路面及桥涵。                   | 3000             | 2015 年 1 月  | 2016 年 5 月  | 莆田市秀屿区交通建设投资有限公司 |
| 198 |          | 莆田市    | 碧桂园（妈祖城）雨水管道工程                             | 建设雨水管道长度约 3km。                                                | 600              | 2015 年 6 月  | 2016 年 8 月  | 中铁海西投资发展有限公司     |
| 199 |          | 莆田市    | 乐屿新城雨水管道工程                                 | 安置区内各片区雨水管道、检查井，长度约 2km。                                      | 820              | 2015 年 6 月  | 2016 年 6 月  | 莆田市滨海新区开发建设有限公司  |
| 200 |          | 南平市建阳区 | 城区雨水管网工程                                   | 新建雨水管网 15km，改建雨水管网 15km。                                      | 1500             | 2016 年      | 2018 年      | 南平市建阳区规划和旅游局     |
| 201 |          | 浦城县    | 仓北路改造工程（续建）                                | 改造仓北路道路及沟渠约 600m                                              | 600              | 2016 年      | 2016 年      | 浦城县规划和旅游局        |
| 202 |          | 光泽县    | 新建管渠工程                                     | 城南新区新建管道 6 公里，排水泵站 2 座。                                       | 1600             | 2016 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 光泽县住建局           |
| 203 |          | 建瓯市    | 天马南路、北门四路、龙山北路、水西三、七路、博新路、较场巷、青云路、公园路等道路建设 | 雨污分流管网，总长 3560m。                                              | 356              | 2016 年      | 2016 年      | 建瓯市住建局           |
| 204 |          | 上杭县    | 江滨西路、西环路、张滩大桥接线龙翔及蓝田段片区排水工程                | 新建雨水排水管 14km                                                  | 177500           | 2016 年      | 2018 年      | 上杭县住房和城乡建设局      |

| 序号        | 类别       | 市县  | 项目名称                                  | 工程规模                                                                                                                          | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间     | 计划竣工时间      | 责任单位       |
|-----------|----------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 205       | 新建改造管渠工程 | 漳平市 | 桂中路、东环路、江滨南路排水管道工程                    | 新建雨水管道 5.8km                                                                                                                  | 2350         | 2016 年 8 月 | 2016 年 12 月 | 漳平市住建局     |
| 206       |          | 宁德市 | 城区雨污改造二期工程                            | 宁德市蕉城中心片区（鹤峰路以东、宁川路以西区域）面积约 1.3 h m <sup>2</sup> ；塔南工业区（南湖滨路以南、金马南路以北区域）约 1.9 h m <sup>2</sup> ，涉及单位、小区共计 129 个，雨污管线预计达 85km。 | 待定           | 上半年        | 上半年         | 宁德市城投公司    |
| 207       |          | 福安市 | 鹤祥路、福新路改造工程                           | 采用雨污分流，道路改造长度合计约 1.3km。                                                                                                       | 1300         | 2016 年     | 2018 年      | 福安市住建局     |
| 208       |          | 福鼎市 | 主城区桐山溪东、西侧雨水管道改造                      | 雨水改造总长 17.2km                                                                                                                 | 5000         | 2016 年     | 2018 年      | 福鼎市住建局     |
| 209       |          | 屏南县 | 高速互通口至溪角洋工业园入园路雨水管网项目                 | 完成 2km 雨水管网铺设                                                                                                                 | 200          | 2016 年 1 月 | 2016 年 12 月 | 屏南县卓达办     |
| 210       |          | 寿宁县 | 城区排水管网建设项目                            | 新建雨水管网 5.1km，改造雨水管网 5.6km。                                                                                                    | 2193         | 2016 年 6 月 | 2018 年 6 月  | 寿宁县住建局     |
| 211       |          | 周宁县 | 周宁县城城区新增雨水管网改扩建项目（雨污水分流改造）            | 红亭路 0.7km、十中至兴业街北段 0.6km、兴福路 0.6km、环城路旧一中段 0.3km、河滨西路 0.4km、南庄路 0.5km 污水管网建设，总长度 3.1km。                                       | 650          | 2015 年 3 月 | 2017 年 12 月 | 周宁县住建局     |
| 212       |          | 平潭  | 防洪防潮工程金井湾片区 4#、5# 及 5# 延伸段排洪渠工程       | 4# 渠长 2.323km，5# 渠长 1.11km，5# 延伸段 0.921km。                                                                                    | 12000        | 2015 年 5 月 | 2016 年 6 月  | 金井湾片区开发管理局 |
| 213       |          | 平潭  | 防洪防潮工程金井湾片区 8#、9# 排洪渠工程               | 8# 渠长 1.243km，9# 渠长 0.996km。                                                                                                  | 11000        | 2015 年 5 月 | 2016 年 6 月  | 金井湾片区开发管理局 |
| 214       |          | 平潭  | 防洪防潮工程金井湾片区 2# 及 2# 延伸段、6# 及 7# 排洪渠工程 | 2#、6#、7# 渠总长约 3.41km。                                                                                                         | 22000        | 2016 年 3 月 | 2016 年 12 月 | 金井湾片区开发管理局 |
| 215       |          | 平潭  | 幸福洋片区 1# 渠                            | 设计渠长 3.56km                                                                                                                   | 10000        | 2016 年 7 月 | 2017 年 5 月  | 岚城片区开发管理局  |
| 216       |          | 平潭  | 幸福洋片区 2# 渠                            | 设计渠长 6.666km                                                                                                                  | 20000        | 2016 年 7 月 | 2017 年 5 月  | 岚城片区开发管理局  |
| 小计 51 个项目 |          |     |                                       |                                                                                                                               | 419257       |            |             |            |

| 序号       | 类别        | 市县  | 项目名称          | 工程规模                                                                                                                                                     | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位         |
|----------|-----------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 五、雨水调蓄工程 |           |     |               |                                                                                                                                                          |              |             |             |              |
| 217      | (一)雨水调蓄设施 | 福州市 | 东湖            | 占地面积 375 亩, 库容 45 万 m <sup>3</sup> 。                                                                                                                     | 91000        | 2016 年 9 月  | 2018 年 10 月 | 晋安区政府        |
| 218      |           | 福州市 | 南湖            | 占地面积 645 亩, 库容 39 万 m <sup>3</sup> 。                                                                                                                     | 200000       | 2016 年 10 月 | 2018 年 10 月 | 仓山区政府        |
| 219      |           | 福州市 | 红光湖           | 占地面积 765 亩, 库容 30 万 m <sup>3</sup> 。                                                                                                                     | 52000        | 2016 年 7 月  | 2017 年 10 月 | 马尾区政府        |
| 220      |           | 福州市 | 帝封江湿地生态公园     | 占地面积 2700 亩, 库容 136 万 m <sup>3</sup> 。                                                                                                                   | 74000        | 2017 年 3 月  | 2018 年 10 月 | 仓山区政府        |
| 221      |           | 福州市 | 南公园整治         | 占地面积 45.9 亩。                                                                                                                                             | 21844        | 2017 年 3 月  | 2018 年 10 月 | 台江区政府        |
| 222      |           | 福州市 | 高岐湖           | 占地面积 325.5 亩, 库容 56 万 m <sup>3</sup> 。                                                                                                                   | 52000        | 2017 年 3 月  | 2018 年 10 月 | 闽侯县政府        |
| 223      |           | 闽侯县 | 旗山湖           | 占地面积 1446 亩, 库容 209 万 m <sup>3</sup> 。                                                                                                                   | 60000        | 2015 年 10 月 | 2016 年 10 月 | 闽侯县政府        |
| 224      |           | 福州市 | 八一水库下游雨洪公园建设  | 占地面积 96 亩                                                                                                                                                | 37500        | 2016 年 10 月 | 2017 年 10 月 | 福州市园林局       |
| 225      |           | 福州市 | 斗顶水库下游下雨洪公园建设 | 占地面积 102 亩                                                                                                                                               | 21900        | 2016 年 3 月  | 2017 年 3 月  | 福州市园林局       |
| 226      |           | 漳州市 | 西院滞洪区公园       | 占地面积 7 万 m <sup>2</sup> 、水面面积 6.67 万 m <sup>2</sup> 。                                                                                                    | 10000        | 2016 年 12 月 | 2018 年 12 月 | 芗城区政府        |
| 227      |           | 漳州市 | 北仓滞洪区公园       | 包括金岭公园、西洋坪公园两个滞洪区公园建设。占地 14 万 m <sup>2</sup> 、水面面积 10 万 m <sup>2</sup> 。                                                                                 | 10000        | 2017 年 6 月  | 2018 年 12 月 | 芗城区政府        |
| 228      |           | 宁化县 | 美食城           | 15000m <sup>3</sup> 调蓄水池                                                                                                                                 | 3000         | 2016 年 9 月  | 2018 年 10 月 | 宁化县住建局       |
| 229      |           | 宁化县 | 休闲广场          | 20000m <sup>3</sup> 调蓄水池                                                                                                                                 | 4000         | 2016 年 10 月 | 2018 年 12 月 | 宁化县住建局       |
| 230      |           | 明溪县 | 城市公园          | 调蓄 32000m <sup>3</sup>                                                                                                                                   | 2000         | 2017 年 7 月  | 2018 年 12 月 | 明溪县住房和城乡建设局  |
| 231      |           | 沙县  | 畔溪河下游         | 占地 4000m <sup>2</sup> , 蓄水 20000m <sup>3</sup> 。                                                                                                         | 5000         | 2016 年 11 月 | 2018 年 12 月 | 沙县住建局        |
| 232      |           | 莆田市 | 北洋玉湖滞洪区       | 滞洪区水面面积 0.68 平方公里                                                                                                                                        | 43000        | 2015 年      | 2016 年      | 莆田市水利局       |
| 233      |           | 莆田市 | 白塘湖           | 建设绿道总长 3510m, 其中 3m 宽绿道长度 780m, 4m 宽绿道长度 2730m; 广场总面积 19200 m <sup>2</sup> ; 绿化整改总面积 21000 m <sup>2</sup> ; 生态停车场面积 58600 m <sup>2</sup> ; 配套给排水、供配电等设施。 | 2990         | 2016 年      | 2017 年      | 涵江区白塘湖风景区管理处 |

| 序号        | 类别          | 市县           | 项目名称                                                                  | 工程规模                                                                                | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位                      |
|-----------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 234       | (一)雨水调蓄设施   | 连城县          | 鹧鸪雨洪公园                                                                | 结合公园建设雨水调蓄池 100 亩                                                                   | 18000        | 2015 年      | 2018 年      | 连城县住建局                    |
| 235       |             | 福安市          | 富春溪湿地公园三期                                                             | 项目用地面积 82175 m²                                                                     | 2000         | 2016 下半年    | 2016 下半年    | 福安市住建局                    |
| 236       | (二)水土保持工作   | 莆田市          | 常太镇东太溪小流域水土流失综合治理项目                                                   | 封禁 6.4km²，种林、种草 150 亩，护岸 1.80km。                                                    | 320          | 2016 年 10 月 | 2017 年 12 月 | 城厢区政府                     |
| 237       |             | 宁德市          | 金溪生态水土保持工程                                                            | 生态水土保持工程总投资 2.8 亿元，建设内容涵盖“慢行系统、绿廊系统、服务设施系统、标识系统、道路系统”五大系统，绿化面积 45 万 m²，其中绿道长度 10km。 | 24500        | 2013 年 4 月  | 2016 年 12 月 | 宁德市金马防洪防潮工程有限公司<br>蕉城区住建局 |
| 238       |             | 宁德市          | 水资源配置与生态补水工程                                                          | 南祭溪冲淤东湖生态补水、城市供水安全保障（38km 的引水隧道）。                                                   | 40000        | 2016 年 8 月  | 2018 年 12 月 | 宁德市水利局<br>市城建集团           |
| 239       | (三)山塘水库除险加固 | 福州市          | 斗顶水库、磨里水库、杨廷水库、鹅峰水库除险加固工程                                             | 组织对各水库除险加固                                                                          | 1000         | 2015 年 9 月  | 2016 年 4 月  | 晋安区政府                     |
| 240       |             | 漳州招商局经济技术开发区 | 黄村林水库除险加固工程                                                           | 大坝、排洪渠等                                                                             | 162          | 2015 年 8 月  | 2016 年 5 月  | 漳州市社发局                    |
| 小计 24 个项目 |             |              |                                                                       |                                                                                     | 776216       |             |             |                           |
| 六、易涝点改造   |             |              |                                                                       |                                                                                     |              |             |             |                           |
| 241       | 易涝点改造       | 福州市          | 魁浦大桥下穿通道改造                                                            | 对现有泵站进行改造修复，泵站规模为 1700m³ / h 。                                                      | 350          | 2015 年 9 月  | 2016 年 5 月  | 福州市建委                     |
| 242       |             | 福州市          | 北江滨 C B D 下穿排水系统提升                                                    | 增加水泵 4 台， d 400 P E 压力管 450m，路面开挖修复。                                                | 800          | 2015 年 11 月 | 2016 年 4 月  | 福州市建委                     |
| 243       |             | 福州市          | 城区十处涝点整治工程（福飞路下穿、祥坂支路、葫芦镇、桂山路下穿、三高路口、得贵路、五四北路体育中心、五四路树兜、大儒世家社区、三环登云路） | 沉砂池 1 座，引水泵站 1 座，压力管道 2.5km，雨水重力管道 3km，建设雨水管 0.8km。                                 | 1400         | 在建          | 2016 年 12 月 | 福州市建委                     |

| 序号  | 类别        | 市县  | 项目名称                         | 工程规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间     | 计划竣工时间      | 责任单位     |
|-----|-----------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------|
| 244 | 易涝点<br>改造 | 连江县 | 连江县城排水系统完善工程                 | 雨水主干管总长 3km, 污水主干管总长 6km, 丹凤路、敖江路、文山北路及文笔路进行竖向抬升。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4000         | 2016 年     | 2017 年      | 连江县住建局   |
| 245 |           | 福清市 | 小北片区、东门河、清昌大道、东环路、奎岭等易涝点整治工程 | 易涝点整治                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 520          | 2016 年 2 月 | 2016 年 12 月 | 福清市住建局   |
| 246 |           | 永泰县 | 永泰县城区涝区改造工程                  | 改造排水箱涵、排涝站等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5000         | 2017 年     | 2020 年      | 永泰县水利局   |
| 247 |           | 厦门市 | 厦门岛内排水改善二期工程                 | 二期工程积水改造工程共 6 个点, 积水原因主要是雨水口堵塞、雨水口连接管偏小、管道因 B R T 或地下人行通道施工被截断等。1. 仙岳路金帝酒店南侧积水改造。在辅道新建雨水口及雨水管, 设计管径 D 400~D 500, 共 140m, 排至下游现状雨水检查井。2. 仙岳路湖滨东路口东侧积水改造。采用高水高排, 在路口处设截水沟, 同时在辅道新建雨水口及雨水管, 设计管径 D 400~D 600, 排至下游现状雨水检查井。3. 仙岳路仙岳东村南侧积水改造。在辅道新建雨水口及雨水管, 设计管径 D 500~D 600, 共 315m, 排至下游现状雨水检查井。4. 枋湖北二路积水改造。对现状雨水口及雨水口连接管进行改造或新建, 接入道路中心线下现状雨水管。5. 莲岳路口积水改造。在辅道处新建雨水排出管, 设计管径 D 500~D 600, 共 104m, 排至莲岳路现状箱涵。6. 莲坂家乐福积水改造。在辅道处新建雨水口及雨水管, 设计管径 D 500~D 600, 共 113m, 排至西侧现状 18 号排洪沟。 | 542          | 2016 年 3 月 | 2016 年 6 月  | 厦门市市政园林局 |

| 序号  | 类别        | 市县     | 项目名称                    | 工程规模                                                                                  | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位               |
|-----|-----------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|
| 248 | 易涝点<br>改造 | 厦门市    | 后埭溪道路及管道维护工程            | 加铺沥青路面，人行道改造，以及雨水管道改造。长约 363m，车行道宽约 9m，人行道约 3m，改造总面积约 4100m <sup>2</sup> ，管道长度约 425m。 | 106          | 2016 年 3 月  | 2016 年 7 月底 | 思明区市政园林局           |
| 249 |           | 厦门市    | 杨厝路、大溪路下穿沈海高速段          | 增加截水沟，建设一体化泵站，将积水引至排洪渠。                                                               | 1000         | 2016 年 3 月  | 2016 年 8 月  | 海沧区建设局             |
| 250 |           | 漳州市    | 市区积水点整治工程               | 市区积水点设置警示标识等                                                                          | 1000         | 2016 年 6 月  | 2017 年 12 月 | 漳州市住建局             |
| 251 |           | 东山县    | 西埔内墟排洪沟改造市政工程           | 新建箱涵长度 254.88m，钢筋混凝土管雨水管预埋、截水沟长度 23m。                                                 | 532          | 2016 年 5 月  | 2016 年 12 月 | 东山县规建局             |
| 252 |           | 东山县    | 口墟桥雅仔排洪沟改造              | 箱涵长度 300m，宽度 7m×3m。                                                                   | 800          | 2017 年 5 月  | 2017 年 12 月 | 东山县规建局             |
| 253 |           | 泉州市丰泽区 | 泉州市城东街道浔江路道路改造工程        | 约 800m 的道路翻修工程，包含雨水管道，污水管道，路灯工程等项目。                                                   | 500          | 2015 年 10 月 | 2016 年 12 月 | 泉州市丰泽区交通和市政公用事业管理局 |
| 254 |           | 德化县    | 德化县东头加油站路口等 10 处易涝点整治工程 | 易涝点整治，排水改造 10 处。                                                                      | 500          | 2016 年 3 月  | 2017 年 10 月 | 德化县市政公用事业管理局       |
| 255 |           | 晋江市    | 晋江市区节点整治改造工程            | 泉安中路等 3 处易涝点整治，约 1km 管道改造。                                                            | 700          | 2016 年 3 月  | 2016 年 7 月  | 晋江市市政园林局           |
| 256 |           | 南安市    | 南安市区易涝点改造工程             | 改造易涝点 5 处                                                                             | 1000         | 2017 年      | 2018 年      | 南安市水利局             |
| 257 |           | 南安市    | 内沟河整治工程（南洪段）            | 长 300m 的排洪渠                                                                           | 850          | 2016 年      | 2018 年      | 南安市市政公用事业管理局       |
| 258 |           | 惠安县    | 惠安县城区易涝点改造工程            | 改造易涝点 4 处                                                                             | 100          | 2016 年      | 2016 年      | 惠安县水利局             |
| 259 |           | 惠安县    | 县城区易涝点增设雨水口             | 万顺轮胎门口、君悦华庭、新泛东门口、惠泉啤酒厂门口（旧厂）、新广电大厦门口等增设雨水口。                                          | 200          | 2016 年 8 月  | 2016 年 11 月 | 惠安县市政公用事业管理局       |
| 260 |           | 安溪县    | 安溪县城区易涝点改造工程            | 改造易涝点 5 处                                                                             | 1000         | 2017 年      | 2018 年      | 安溪县市政公共事业管理局       |

| 序号  | 类别        | 市县     | 项目名称                        | 工程规模                                                                    | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位         |
|-----|-----------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 261 | 易涝点<br>改造 | 永春县    | 永春县香都广场排水工程                 | 在桃源南路南侧靠香都广场处沿桃源南路新建 DN800—DN1000 的排水管道，长度为 1km。                        | 200          | 2016 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 永春县住建局       |
| 262 |           | 永安市    | 永安市东坡三里亭易涝点改造工程             | 改造 $\Phi$ 1000PE 管网 600m                                                | 350          | 2016 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 永安市住建局       |
| 263 |           | 永安市    | 南翔路及马益口路段雨水管网改造工程           | 雨水管网改造约 1.3km                                                           | 1100         | 在建          | 2016 年 12 月 | 永安市住建局       |
| 264 |           | 清流县    | 清流县城区易涝点改造工程                | 改造易涝点 4 处                                                               | 3500         | 2016 年      | 2018 年      | 清流县水利局       |
| 265 |           | 建宁县    | 建宁县河东片区易涝点整治工程              | 拓宽原有沟渠、提高道路等                                                            | 300          | 2016 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 建宁县住建局       |
| 266 |           | 泰宁县    | 戴家坑路口、职中埕易涝改建工程             | 暗渠 300m、HPED 管 500m                                                     | 200          | 2016 年 1 月  | 2016 年 12 月 | 泰宁县住房和城乡建设局  |
| 267 |           | 明溪县    | 劳动大厦、华荣大厦易涝点整治工程            | 结合旧城改造，改造原有排水灌渠。                                                        | 400          | 2016 年 1 月  | 2017 年 12 月 | 明溪县住房和城乡建设局  |
| 268 |           | 莆田市    | 2016 年度中心城区易涝点改造工程          | 改造提升雨水管道 2.5km，改造；荔园路、延寿路等路段积水点 5 处。                                    | 200          | 2016 年 9 月  | 2016 年 12 月 | 莆田市市政管理处     |
| 269 |           | 莆田市    | 秀屿大道与欣业路交叉口、荔港大道与顶社路交叉口排水改造 | 新增排水管道 300m，排水口 24 个。                                                   | 300          | 2016 年 4 月  | 2016 年 6 月  | 秀屿区住建局       |
| 270 |           | 南平市建阳区 | 宝山路改造                       | 黄花山路到武夷通信设备厂大门，道路雨污分流，路面铺设沥青混凝土。道路长 375m，宽 18m，面积约 6750m <sup>2</sup> 。 | 400          | 2016 年 4 月  | 2016 年 12 月 | 南平市建阳区规划和旅游局 |
| 271 |           | 邵武市    | 城区排涝站建设及提升工程                | 水北片区：电厂新村、太保路、交警大队水南片区：中山路                                              | 5000         | 2016 年 10 月 | 2018 年 12 月 | 邵武市住建局       |
| 272 |           | 松溪县    | 林业局一茶厂后、洪山垅和东南电视台易涝点改造      | 雨污分流                                                                    | 8000         | 2015 年      | 2016 年      | 松溪县规划和旅游局    |
| 273 |           | 连城县    | 西城文教片区、西环路、北部新城排水改造工程       | 新建改造雨水管 6.1km                                                           | 4100         | 2015 年      | 2016 年      | 连城县城市发展有限公司  |

| 序号        | 类别        | 市县  | 项目名称         | 工程规模                     | 估算投资<br>(万元) | 计划开工时间      | 计划竣工时间      | 责任单位   |
|-----------|-----------|-----|--------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 274       | 易涝点<br>改造 | 武平县 | 武安路、平川大道排水改造 | 新建改造排水管网约 1.5km          | 7150         | 2016 年 3 月  | 2016 年 12 月 | 武平县住建局 |
| 275       |           | 宁德市 | 曲尺塘片区低洼地治理   | 项目位于宁德市曲尺塘内，全长 1395.61m。 | 2259         | 2015 年 12 月 | 2016 年 12 月 | 东侨市政公司 |
| 276       |           | 福安市 | 溪边路改造工程      | 道路全长 862m，道路宽度 24m。      | 1100         | 2016 年 9 月  | 2016 年 12 月 | 福安市住建局 |
| 小计 36 个项目 |           |     |              |                          | 55459        |             |             |        |